

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทาง (สี่แยกสวนนางบัวทอง ยอดลิ - สวนนายชุมพล วราคำ) บ้านแดงหม้อ หมู่ 1 ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
 ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 3.50 ม. ยาว 235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 822.50 ตร.ม.

งานดินถมไม่น้อยกว่า 515.98 ลบ.ม. (ตามแบบที่กำหนด)


รวมระยะทางดำเนินการ 385.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,422.50 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	127,249.60	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	127,249.60	
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	127,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.385 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ 329,870.13 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ลงวันที่ ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



 ผู้ประมาณราคา
 (นายสมควร ศรีสุธรรม)

นายช่างโยธา


 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประธานกรรมการ
 (นายคริสโตเฟอร์ สารสวรรค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

 กรรมการ
 (นายฉัตรชัย ทองคึก)

นักวิชาการศึกษา

 กรรมการ
 (นายสมควร ศรีสุธรรม)
 นายช่างโยธา


 ผู้ตรวจสอบ
 (นายคริสโตเฟอร์ สารสวรรค์)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 เห็นชอบ
 (นางวานิตย์ สายทอง)
 รองปลัด อบต.แดงหม้อ รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ


 อนุมัติ
 (นายอนุวัฒน์ ภูพวก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นทาง (สี่แยกสวนนางบัวทอง ยอดดี - สวนนายชุมพล วราคำ) บ้านแดงหม้อ หมู่ 1 ต.แดงหม้อ อ.เชียงโน จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 3.50 ม. ยาว 235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 822.50 ตร.ม.
 รวมระยะทางดำเนินการ 385.00 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,422.50 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,422.50	1.65	2,347.13	1.3607	2.25	3,193.74
	งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดหนัก)		200.00	5.20	1,040.00	1.3607	7.08	1,415.13
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	30.09	-	1.3607	40.94	-
	1.3 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	515.98	103.33	53,315.70	1.3607	140.60	72,546.67
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	142.25	233.85	33,265.16	1.3607	318.20	45,263.90
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	443.72	3,549.76	1.3607	603.77	4,830.16
	3.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
4	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	4.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	4.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	4.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
5	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
รวมค่าก่อสร้าง								127,249.60

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน 127,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

93,517.75
0.00
1.3607
1.2764