



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง

แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายทางจากแยกประปาหมู่บ้าน - BOX CULVERTS
นานายภานุพงษ์ ชูชื่น) บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลแดงหม้อ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ อำเภอเชิงใน
จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงถนนลูกรัง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕^๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๕๗,๐๐๐.- บาท
(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอุทัย พรหมลี ตำแหน่ง ปลัดอบต. ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายคริสโตเฟอร์ยร สาระวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
 - ๗.๓ นายประจักษ์ ชินพัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๗.๔ นายฉัตรชัย ทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ จึงประกาศเปิดเผยราคากลางให้ผู้สนใจและ
ประชาชนทั่วไปทราบ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕^๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)


(นายอนุวัฒน์ ภูพวก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่ง หมู่ 6 ต.แดงหม้อ อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี
 ชื่อสายทาง สายทางจากแยกประปาหมู่บ้าน - BOX CULVERTS นานายภานุพงษ์ ชูชื่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินลูกรังเกรดบดอัด ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 415 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 1638 ม. ยารวม 1783 ม.
 หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 796.20 ลบ.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
 แบบเลขที่ -
 คำนวณราคาากลางโดย นายประจักษ์ ชินพัฒน์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	12,481.00	1.68	20,968.08	1.3624	2.29	28,566.91
2	งานดินถมคันทาง							
2.1	งานดินถมคันทาง เกรดบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,114.08	105.00	116,978.40	1.3624	143.05	159,371.37
3	งานผิวทาง							
3.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (10 ซม.)		-	-	-	1.3624	-	-
3.2	งานลงหินลูกรังเกรดบดอัด หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	796.20	241.00	191,884.20	1.3624	328.34	261,423.03
3.3	งานผิวทางเดิมเกรด ปรับแต่ง	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
4.1	ขนาด Ø 0.3 ม.	ท่อน	14.00	435.32	6,094.43	1.3624	593.08	8,303.05
4.2	ขนาด Ø 0.4 ม.	ท่อน	-	552.45	-	1.3624	752.66	-
4.3	ขนาด Ø 0.6 ม.	ท่อน	-	1029.60	-	1.3624	1402.73	-
4.4	ขนาด Ø 0.8 ม.	ท่อน	-	1718.17	-	1.3624	2340.83	-
4.5	ขนาด Ø 1 ม.	ท่อน	-	2413.96	-	1.3624	3288.78	-
4.6	ขนาด Ø 1.2 ม.	ท่อน	-	3138.61	-	1.3624	4276.04	-
4.7	ขนาด Ø 1.5 ม.	ท่อน	-	5315.03	-	1.3624	7241.19	-
5	งานคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ							
5.1	งานคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	0.00	-
รวมค่าก่อสร้าง								457,664.37

ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ปรับยอด

457,000.00

①

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

335,925.11


②

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

/ ลงชื่อ...


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1๓/๕๖๒

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายอุทัย พรมดี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายคริสโตเฟอร์ สาระวรรณ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายประจักษ์ ชินพัฒน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายฉัตรชัย ทองคำ)